

Regione Piemonte – ASL TO2 Torino

Allegato Tecnico **C** al Capitolato Speciale

“ FORNITURA CHIAVI IN MANO DI n. 3 DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE DR ”

LAVORI DI INSTALLAZIONE

linee-guida per la redazione dei progetti di installazione

La Ditta, presa visione dei locali mediante il sopralluogo previsto dagli atti di gara, dovrà redigere ed allegare all’offerta un dettagliato progetto preliminare dell’installazione e delle opere sotto elencate per ciascuno dei siti di consegna, contemplando anche quelle non previste all’interno del presente capitolato ma necessarie o ritenute tali per una corretta fornitura del sistema tecnologico richiesto, evidenziando con inequivocabile chiarezza la soluzione ritenuta più rispondente sotto gli aspetti tecnici, funzionali, normativi ed estetico-visivi. Tale progetto dovrà essere supportato da disegni (piante e sezioni) in scala 1:50 e da dettagliate indicazioni di tutti i materiali impiegati.

oneri a carico del Fornitore, inclusi nell’importo di fornitura (*)

- smantellamento, rimozione e smaltimento degli elementi edili-impiantistici oggetto di sostituzione, ancora presenti in sala;
- adattamento dei percorsi a pavimento per il passaggio dei cavi, rispetto a quelli esistenti, se necessario;
- fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di sala dedicato alla Diagnostica DR e relative linee elettriche a valle;
- adeguamenti delle opere radioprotezionistiche, se necessario;
- rifacimento/riposizionamento di controsoffitto, illuminazione, infissi, rivestimenti del pavimento e delle pareti;
- installazione ed allacciamento dei dispositivi di segnalazione di macchina in funzione, a fini radioprotezionistici;
- trasporto sino all’area di montaggio delle parti della nuova apparecchiatura, con individuazione dei percorsi aventi la necessaria larghezza, altezza, portata, e fornitura di tutti i supporti di movimentazione necessari;
- rimozione e ritiro dei contenitori da trasporto e degli imballaggi;
- interfacciamento al sistema RIS-PACS Aziendale.

oneri a carico dell’Azienda Sanitaria Committente

- smantellamento e rimozione delle Diagnostiche Radiologiche pre-esistenti;
- linee elettriche integrative o sostitutive a monte del quadro elettrico di sala;
- cablaggio linee-dati;
- impianti e segnaletica antincendio;
- assistenza nella predisposizione dei percorsi di ingresso e uscita dei materiali.

informazioni tecniche da produrre a supporto del progetto di installazione

1. potenza elettrica monofase/trifase richiesta dalle apparecchiature
2. emissione termica media in ambiente per scenari di utilizzo leggero, medio ed elevato
3. condizioni microclimatiche (temperatura ed umidità ambientale) richieste per il corretto funzionamento delle apparecchiature installate

(*) nota importante:

i costi di eventuali lavori integrativi, non espressamente richiesti e quindi esclusi dall’importo di fornitura ma ritenuti necessari o consigliabili dal Fornitore, dovranno essere per quanto possibile quantificati e dichiarati nell’offerta economica, in opzione