



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV-SGB, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai Presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Periodo: 24 mesi

Livello di progettazione Progetto Esecutivo
Categoria di progetto Impianti elettrici
Documento **Computo Metrico Estimativo**

Processo: **S-4-16** n. documento ISC-059-16 del 13/11/2017
Attività: 12-16

<i>Progetto</i>	S. C. TECNICO ex ASL TO2 Via Medail 16 – 10144 Torino
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

Autore

Progettista

Responsabile di progetto

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Arch. Remo Viberti



REGIONE
PIEMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Canoni (SpCat 2) - Ospedale Maria Vittoria - (Cat 4) ANNO 2017 (SbCat 1)							
1 EL.14.1.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS fino a 1kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad A Medicina prima D'urgenza 1kVA - 2A CRD-091-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	173,68	173,68
2 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad. F Pronto Soccorso - 2 kVA - 5F CRD-098-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
3 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad A Centro Stella 6KVA - 1A CRD-090-13 Pad. F Blocco Operatorio sala A - 6F CRD-099-13 Pad. F Blocco Operatorio sala B - 7F CRD-100-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 1H CRD-103-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 2H CRD-104-13 Pad. M Antincendio 5kVA - 1M CRD-105-13 Pad. P FIVET 10kVA - 2P CRD-107-13 Pad. P Locale Tecnico 5kVA - 3P CRD-108-13 Pad. P Endoscopia Digestiva 8kVA - 4P CRD-109-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	264,54	2'380,86
4 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad B Medicina prima D'urgenza 15kVA - 1B CRD-092-13 Pad D Cardiologia Emodinamica 30kVA - 1D CRD-093-13 Pad F Server Radiologia 30kVA - 1F CRD-094-13 Pad F Radiologia TAC 15kVA - 2F CRD-095-13 Pad F DEA ex UTIC 20kVA - 3F CRD-096-13 Pad F Terapia Intensiva 20kVA - 4F CRD-097-13 Pad. F Blocco Operatorio oculistica 25kVA - 8F CRD-101-13 Pad. F Neonatologia 25kVA - 9F CRD-102-13 Pad. P Lab. Analisi 40kVA - 1P CRD-106-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	282,04	2'538,36
	A RIPORTARE							5'273,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'273,59
	ANNO 2018 (SbCat 2)							
5 EL.14.1.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Intervent di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS fino a 1kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad A Medicina prima D'urgenza 1kVA - 2A CRD-091-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	173,68	173,68
6 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestraðe per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad. F Pronto Soccorso - 2 kVA - 5F CRD-098-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
7 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad A Centro Stella 6KVA - 1A CRD-090-13 Pad. F Blocco Operatorio sala A - 6F CRD-099-13 Pad. F Blocco Operatorio sala B - 7F CRD-100-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 1H CRD-103-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 2H CRD-104-13 Pad. M Antincendio 5kVA - 1M CRD-105-13 Pad. P FIVET 10kVA - 2P CRD-107-13 Pad. P Locale Tecnico 5kVA - 3P CRD-108-13 Pad. P Endoscopia Digestiva 8kVA - 4P CRD-109-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	264,54	2'380,86
8 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad B Medicina prima D'urgenza 15kVA - 1B CRD-092-13 Pad D Cardiologia Emodinamica 30kVA - 1D CRD-093-13 Pad F Server Radiologia 30kVA - 1F CRD-094-13 Pad F Radiologia TAC 15kVA - 2F CRD-095-13 Pad F DEA ex UTIC 20kVA - 3F CRD-096-13 Pad F Terapia Intensiva 20kVA - 4F CRD-097-13 Pad. F Blocco Operatorio oculistica 25kVA - 8F CRD-101-13 Pad. F Neonatologia 25kVA - 9F CRD-102-13 Pad. P Lab. Analisi 40kVA - 1P CRD-106-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	282,04	2'538,36
9 EL.14.1.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Intervent di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-							
	A RIPORTARE							10'547,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'547,18
	127-13. Macchina statica UPS fino a 1kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad A Medicina prima D'urgenza 1kVA - 2A CRD-091-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	173,68	173,68
10 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad. F Pronto Soccorso - 2 kVA - 5F CRD-098-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
11 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad A Centro Stella 6KVA - 1A CRD-090-13 Pad. F Blocco Operatorio sala A - 6F CRD-099-13 Pad. F Blocco Operatorio sala B - 7F CRD-100-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 1H CRD-103-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 2H CRD-104-13 Pad. M Antincendio 5kVA - 1M CRD-105-13 Pad. P FIVET 10kVA - 2P CRD-107-13 Pad. P Locale Tecnico 5kVA - 3P CRD-108-13 Pad. P Endoscopia Digestiva 8kVA - 4P CRD-109-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	264,54	2'380,86
12 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad B Medicina prima D'urgenza 15kVA - 1B CRD-092-13 Pad D Cardiologia Emodinamica 30kVA - 1D CRD-093-13 Pad F Server Radiologia 30kVA - 1F CRD-094-13 Pad F Radiologia TAC 15kVA - 2F CRD-095-13 Pad F DEA ex UTIC 20kVA - 3F CRD-096-13 Pad F Terapia Intensiva 20kVA - 4F CRD-097-13 Pad. F Blocco Operatorio oculistica 25kVA - 8F CRD-101-13 Pad. F Neonatologia 25kVA - 9F CRD-102-13 Pad. P Lab. Analisi 40kVA - 1P CRD-106-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	282,04	2'538,36
	ANNIO 2019 (SbCat 3)							
13 EL.14.1.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS fino a 1kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad A Medicina prima D'urgenza 1kVA - 2A CRD-091-13					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		15'820,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		15'820,77
	SOMMANO a corpo					1,00	173,68	173,68
14 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad. F Pronto Soccorso - 2 kVA - 5F CRD-098-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
15 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad A Centro Stella 6KVA - 1A CRD-090-13 Pad. F Blocco Operatorio sala A - 6F CRD-099-13 Pad. F Blocco Operatorio sala B - 7F CRD-100-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 1H CRD-103-13 Pad. H Tecnico 10kVA - 2H CRD-104-13 Pad. M Antincendio 5kVA - 1M CRD-105-13 Pad. P FIVET 10kVA - 2P CRD-107-13 Pad. P Locale Tecnico 5kVA - 3P CRD-108-13 Pad. P Endoscopia Digestiva 8kVA - 4P CRD-109-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	264,54	2'380,86
16 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad B Medicina prima D'urgenza 15kVA - 1B CRD-092-13 Pad D Cardiologia Emodinamica 30kVA - 1D CRD-093-13 Pad F Server Radiologia 30kVA - 1F CRD-094-13 Pad F Radiologia TAC 15kVA - 2F CRD-095-13 Pad F DEA ex UTIC 20kVA - 3F CRD-096-13 Pad F Terapia Intensiva 20kVA - 4F CRD-097-13 Pad. F Blocco Operatorio oculistica 25kVA - 8F CRD-101-13 Pad. F Neonatologia 25kVA - 9F CRD-102-13 Pad. P Lab. Analisi 40kVA - 1P CRD-106-13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	282,04	2'538,36
	- Ospedale Amedeo di Savoia - (Cat 3) ANNO 2017 (SbCat 1)							
17 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Drop In Metadone 2kVA - DropIN1 CRD-113-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
	A RIPORTARE							21'275,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'275,05
18 EL.14.3.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventii di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 2,1kVA fino a 4kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad O Microbiologia 4kVA - O1 CRD-115-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208,69	208,69
19 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad B Illuminazione Esterna 6kVA - B1 CRD-111-13 Pad P CUP 10kVA - P1 CRD-116-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
						2,00	264,54	529,08
20 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad A Uffici 30kVA - A1 CRD-110-13 Pad C Rudigoz 15kVA - 1C CRD-112-13 Pad Q Lab. Universitario 20kVA - Q1 CRD-117-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00		
						3,00	282,04	846,12
	ANNO 2018 (SbCat 2)							
21 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Drop In Metadone 2kVA - DropIN1 CRD-113-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
22 EL.14.3.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventii di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 2,1kVA fino a 4kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad O Microbiologia 4kVA - O1 CRD-115-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208,69	208,69
23 EL.14.4.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
	A RIPORTARE							23'248,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'248,32
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad B Illuminazione Esterna 6kVA - B1 CRD-111-13 Pad P CUP 10kVA - P1 CRD-116-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
24 EL.14.5.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad A Uffici 30kVA - A1 CRD-110-13 Pad C Rudigoz 15kVA - 1C CRD-112-13 Pad Q Lab. Universitario 20kVA - Q1 CRD-117-13					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	282,04	846,12
25 EL.14.2.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Drop In Metadone 2kVA - DropIN1 CRD-113-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
26 EL.14.3.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 2,1kVA fino a 4kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad O Microbiologia 4kVA - O1 CRD-115-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208,69	208,69
27 EL.14.4.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad B Illuminazione Esterna 6kVA - B1 CRD-111-13 Pad P CUP 10kVA - P1 CRD-116-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
28 EL.14.5.MIS. ST	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne							
15/04/2016	Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad A Uffici 30kVA - A1 CRD-110-13 Pad C Rudigoz 15kVA - 1C CRD-112-13					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		25'541,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		25'541,98
	Pad Q Lab. Universitario 20kVA - Q1 CRD-117-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	282,04	846,12
	ANNIO 2019 (SbCat 3)							
29 EL.14.2.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 1.1kVA fino a 2kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Drop In Metadone 2kVA - DropIN1 CRD-113-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180,69	180,69
30 EL.14.3.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 2,1kVA fino a 4kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad O Microbiologia 4kVA - O1 CRD-115-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208,69	208,69
31 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad B Illuminazione Esterna 6kVA - B1 CRD-111-13 Pad P CUP 10kVA - P1 CRD-116-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
32 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad A Uffici 30kVA - A1 CRD-110-13 Pad C Rudigoz 15kVA - 1C CRD-112-13 Pad Q Lab. Universitario 20kVA - Q1 CRD-117-13					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	282,04	846,12
	- Distretto 4 - Circostrizione 4 (Cat 1) ANNO 2017 (SbCat 1)							
33 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017							
	A RIPORTARE							28'152,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'152,68
	Via Le Chiuse 66 6kVA - LeChiuse1 CRD-118-13 Via Pacchiotti 6kVA - Pacchiotti1 CRD-119-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
34 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pier Della Francesca 15kVA - Pier della Francesca 1 CRD-121-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
	- Distretto 5 - Circoscrizione 5 (Cat 2)							
35 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 C.so Toscana 108 CUP 7,5kVA - Toscana1 CRD-120-13 Via Del Ridotto 3 5kVA - Ridotto1 CRD-122-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
	- Distretto 4 - Circoscrizione 4 (Cat 1) ANNO 2018 (SbCat 2)							
36 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Via Le Chiuse 66 6kVA - LeChiuse1 CRD-118-13 Via Pacchiotti 6kVA - Pacchiotti1 CRD-119-13					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
37 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pier Della Francesca 15kVA - Pier della Francesca 1 CRD-121-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
	- Distretto 5 - Circoscrizione 5 (Cat 2)							
38 EL.14.4.MIS.	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS							
	A RIPORTARE							30'304,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'304,00
ST 15/04/2016	secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 C.so Toscana 108 CUP 7,5kVA - Toscana1 CRD-120-13 Via Del Ridotto 3 5kVA - Ridotto1 CRD-122-13 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 <hr/> 2,00	264,54	529,08
	- Distretto 4 - Circoscrizione 4 (Cat 1)							
39 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Via Le Chiuse 66 6kVA - LeChiuse1 CRD-118-13 Via Pacchiotti 6kVA - Pacchiotti1 CRD-119-13 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 <hr/> 2,00	264,54	529,08
40 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pier Della Francesca 15kVA - Pier della Francesca 1 CRD- 121-13 SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	282,04	282,04
	- Distretto 5 - Circoscrizione 5 (Cat 2)							
41 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 C.so Toscana 108 CUP 7,5kVA - Toscana1 CRD-120-13 Via Del Ridotto 3 5kVA - Ridotto1 CRD-122-13 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 <hr/> 2,00	264,54	529,08
	- Distretto 4 - Circoscrizione 4 (Cat 1) ANNIO 2019 (SbCat 3)							
42 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Via Le Chiuse 66 6kVA - LeChiuse1 CRD-118-13 Via Pacchiotti 6kVA - Pacchiotti1 CRD-119-13					1,00 1,00 <hr/>		
	A RIPORTARE					2,00		32'173,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		32'173,28
	SOMMANO a corpo					2,00	264,54	529,08
43 EL.14.5.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pier Della Francesca 15kVA - Pier della Francesca 1 CRD-121-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
	- Distretto 5 - Circostrizione 5 (Cat 2)							
44 EL.14.4.MIS. ST 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 C.so Toscana 108 CUP 7,5kVA - Toscana1 CRD-120-13 Via Del Ridotto 3 5kVA - Ridotto1 CRD-122-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	- Ospedale Maria Vittoria - (Cat 4) ANNO 2017 (SbCat 1)					2,00	264,54	529,08
45 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad. M Cabina Elettrica circuito 48V - M1 CRD-123-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	ANNO 2018 (SbCat 2)							
46 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad. M Cabina Elettrica circuito 48V - M1 CRD-123-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
47 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad. M Cabina Elettrica circuito 48V - M1 CRD-123-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	A RIPORTARE							34'087,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'087,05
	ANNO 2019 (SbCat 3)							
48 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad. M Cabina Elettrica circuito 48V - M1 CRD-123-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	- Ospedale Amedeo di Savoia - (Cat 3) ANNO 2017 (SbCat 1)							
49 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Secondo Semestre 2017 Pad Birago Cabina Elettrica 24V - B1 CRD-124-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	ANNO 2018 (SbCat 2)							
50 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Primo Semestre 2018 Pad Birago Cabina Elettrica 24V - B 1 CRD-124-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
51 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Secondo Semestre 2018 Pad Birago Cabina Elettrica 24V - B 1 CRD-124-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	ANNO 2019 (SbCat 3)							
52 EL.15.MIS.S T 15/04/2016	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS per cabine elettriche secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13 - ogni sei mesi Primo Semestre 2019 Pad Birago Cabina Elettrica 24V - B 1 CRD-124-13					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	191,19	191,19
	A RIPORTARE							35'043,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'043,00
53 06.P28.D02. 025 14/03/2017	<p>Sostituzione Batterie (SpCat 3) - Ospedale Maria Vittoria - (Cat 4) ANNO 2017 (SbCat 1)</p> <p>Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 60 Ah Pad F piano -1 Terapia intensiva F4 - CRD- 097 -13</p>					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	134,48	4'303,36
54 06.A28.D01. 015 14/03/2017	<p>P.O. di batteria Posa in opera e collegamento eleltrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamente, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 70 Ah Pad F piano -1 Terapia intensiva F4 - CRD- 097 -13</p>					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	8,27	264,64
55 06.A28.F01. 005 14/03/2017	<p>Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad F piano -1 Terapia intensiva F4 - CRD- 097 -13 stimato 20Kg a batteria *(par.ug.=32,00*20)</p>	640,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	2,07	1'324,80
56 06.P28.D02. 005 14/03/2017	<p>Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah Pad F piano terra Pronto soccorso Sala Gessi F5 - CRD- 098 - 13 <u>Batterie da 7Ah</u></p>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,05	156,30
57 06.A28.D01. 005 14/03/2017	<p>P.O. di batteria Posa in opera e collegamento eleltrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamente, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8</p>							
	A RIPORTARE							41'092,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'092,10
	Ah Pad F piano terra Pronto soccorso Sala Gessi F5 - CRD- 098 - 13 <u>Batterie da 7Ah</u>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,87	23,22
58 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad F piano terra Pronto soccorso Sala Gessi F5 - CRD- 098 - 13 Batterie da 7Ah stimato 2 Kg a batteria *(par.ug.=6,00*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO kg					12,00	2,07	24,84
59 06.P28.D02. 010 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 12 Ah							
	Pad H piano primo ufficio tecnico server H2 - CRD- 104-13					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	36,76	1'176,32
60 06.A28.D01. 005 15/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8 Ah Pad H piano primo ufficio tecnico server H2 - CRD- 104-13					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	3,87	123,84
61 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad H piano primo ufficio tecnico server H2 - CRD- 104-13 stimato 3,5 Kg a batteria *(par.ug.=32,00*3,5)	112,00				112,00		
	SOMMANO kg					112,00	2,07	231,84
62 06.P28.D02. 005 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme,							
	A RIPORTARE							42'672,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'672,16
	apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah Corso Toscana 108 piano Terra CUP Toscana1 - CRD-120 - 13 Batterie da 7Ah					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	26,05	833,60
	- Distretto 5 - Circoscrizione 5 (Cat 2)							
63 06.A28.D01. 005 14/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8 Ah Corso Toscana 108 piano Terra CUP Toscana1 - CRD-120 - 13 Batterie da 7Ah					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	3,87	123,84
64 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Corso Toscana 108 piano Terra CUP Toscana1 - CRD-1 20 -13 Batterie da 7Ah stimato 2 Kg a batteria <u>*(par.ug.=32,00*2)</u>	64,00				64,00		
	SOMMANO kg					64,00	2,07	132,48
	- Ospedale Maria Vittoria - (Cat 4)							
65 06.P28.D02. 035 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 105 Ah Pad M piano -I Cabina elettrica 22kV M1 - CRD-123 -13					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	250,85	1'254,25
66 06.A28.D01. 020 14/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 110 Ah							
	A RIPORTARE							45'016,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'016,33
	Pad M piano -1 Cabina elettrica 22kV MI - CRD-123 -13					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,92	49,60
67 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmite, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad M piano -1 Cabina elettrica 22kV MI - CRD-1 23 -13 stimato 30 Kg a batteria *(par.ug.=5,00*30)	150,00				150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,07	310,50
	ANNI 2017-2018-2019 (SbCat 4)							
68 06.P28.D02. 035 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 105 Ah Sostituzione imprevista Batterie					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	250,85	2'508,50
69 06.A28.D01. 020 16/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 110 Ah Sostituzione imprevista Batterie					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,92	99,20
70 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmite, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Sostituzione imprevista Batterie stimato 30 Kg a batteria * (par.ug.=10,00*30)	300,00				300,00		
	SOMMANO kg					300,00	2,07	621,00
71 06.P28.D02. 030 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto,							
	A RIPORTARE							48'605,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'605,13
	in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 80 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	217,86	8'714,40
72 06.A28.D01. 020 16/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 110 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	9,92	396,80
73 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Sostituzione imprevista Batterie stimato 21 Kg a batteria * (par.ug.=40,00*21)	840,00				840,00		
	SOMMANO kg					840,00	2,07	1'738,80
74 06.P28.D02. 025 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 60 Ah Sostituzione imprevista Batterie <u>Anche batterie da 70 Ah</u>					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	134,48	5'379,20
75 06.A28.D01. 015 16/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 70 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	8,27	330,80
76 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro							
	A RIPORTARE							65'165,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'165,13
	componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Sostituzione imprevista Batterie stimato 20 Kg a batteria * (par.ug.=40,00*20)	800,00				800,00		
	SOMMANO kg					800,00	2,07	1'656,00
77 06.P28.D02. 005 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	26,05	1'042,00
78 06.A28.D01. 005 16/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	3,87	154,80
79 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Sostituzione imprevista Batterie stimato 1 Kg a batteria * (par.ug.=40,00*1)	40,00				40,00		
	SOMMANO kg					40,00	2,07	82,80
80 06.P28.D02. 010 14/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 12 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	36,76	1'470,40
81 06.A28.D01. 010	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con							
	A RIPORTARE							69'571,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'571,13
16/03/2017	qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 30 Ah Sostituzione imprevista Batterie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	5,52	220,80
82 06.A28.F01. 005 14/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Sostituzione imprevista Batterie stimato 2 Kg a batteria * (par.ug.=40,00*2)	80,00				80,00		
	SOMMANO kg					80,00	2,07	165,60
- Ospedale Amedeo di Savoia - (Cat 3) ANNO 2019 (SbCat 3)								
83 06.P28.D02. 005 15/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah Pad O piano -1 Microbiologia O1 CRD-115-13					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	26,05	416,80
84 06.A28.D01. 005 15/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8 Ah Pad O piano -1 Microbiologia O1 CRD-115-13					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	3,87	61,92
85 06.A28.F01. 005 15/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad O piano -1 Microbiologia O1 CRD-115-13 stimato 1 Kg a batteria *(par.ug.=16,00*1)	16,00				16,00		
	SOMMANO kg					16,00	2,07	33,12
	A RIPORTARE							70'469,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'469,37
	- Ospedale Maria Vittoria - (Cat 4)							
86 06.P28.D02. 010 15/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 12 Ah Pad P piano -1 Locale tecnico quadri di piede P3 -CRD-108-13					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	36,76	1'470,40
87 06.A28.D01. 005 15/03/2017	P.O. di batteria Posa in opera e collegamento elettrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per gruppi di continuità, G.E. e di avviamento con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamento, compreso la posa e collegamento di tutti gli accessori. p.o. di batteria fino a 8 Ah Pad P piano -1 Locale tecnico quadri di piede P3 -CRD-108-13					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	3,87	154,80
88 06.A28.F01. 005 15/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad P piano -1 Locale tecnico quadri di piede P3 -CRD-108-13 stimato 1 Kg a batteria *(par.ug.=40,00*1)	40,00				40,00		
	SOMMANO kg					40,00	2,07	82,80
	Sostituzione Apparecchiature (SpCat 1) ANNO 2017 (SbCat 1)							
89 06.P28.C03.0 05 23/03/2017	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovraccaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfacce, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 10 kVA Pad H piano 0 corridoio tecnico quadri di piede H1 -CRD-103-13					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'428,13	5'428,13
	A RIPORTARE							77'605,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'605,50
90 06.A28.F01.005 23/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pad H piano 0 corridoio tecnico quadri di piede H1 -CRD-103-13 Peso UPS stimato in 150 Kg					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,07	310,50
	- Distretto 4 - Circoscrizione 4 (Cat 1)							
91 06.P28.C03.010 23/03/2017	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0,95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovraccaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfacce, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 15 kVA Pier della Francesca piano 1 Pier della Francesca1 -CRD-121-13					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'732,39	5'732,39
92 06.A28.F01.005 23/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pier della Francesca piano 1 Pier della Francesca1 -CRD-121-13 Peso UPS stimato in 150 Kg					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,07	310,50
93 06.P28.D02.005 23/03/2017	Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 7,2 Ah Pier della Francesca piano 1 Pier della Francesca1 -CRD-121-13					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	26,05	1'667,20
	A RIPORTARE							85'626,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'626,09
94 06.A28.F01. 005 23/03/2017	Rimozione e smaltimento Demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento nelle pubbliche discariche di gruppo di continuità e gruppi elettrogeni completi di tutti gli accessori, quadri elettrici, serbatoi, scaffali, marmitte, liquidi, batterie (di qualsiasi natura e capacità), eventuali rifiuti speciali ed ogni altro componente sia meccanico che elettrico facenti parte del sistema impiantistico, compresi gli oneri di smaltimento alla discarica. Rimozione e smaltimento GE, UPS e batterie Pier della Francesca piano 1 Pier della Francesca1 -CRD-121-13 stimato 2Kg a batteria *(par.ug.=2*64)	128,00				128,00		
	SOMMANO kg					128,00	2,07	264,96
	Canoni (SpCat 2) - Ospedale San Giovanni Bosco - (Cat 5)							
95 EL.14.4.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2017 Ospedale "San Giovanni Bosco"					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	264,54	793,62
96 EL.14.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2017 Ospedale "San Giovanni Bosco"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
97 EL.18.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 50,1kVA fino a 100kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2017 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	334,54	669,08
98 EL.19.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 100,1kVA fino a 300kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2017 Ospedale "San Giovanni Bosco"					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	849,71	5'947,97
99 EL.20.5.MIS.	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS							
	A RIPORTARE							93'583,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'583,76
ST 10/04/2017	secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 300,1kVA fino a 500kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2017 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'148,98	2'297,96
	ANNO 2018 (SbCat 2)							
100 EL.14.4.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	264,54	793,62
101 EL.14.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
102 EL.18.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 50,1kVA fino a 100kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	334,54	669,08
103 EL.19.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 100,1kVA fino a 300kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	849,71	5'947,97
104 EL.20.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD- 127-13. Macchina statica UPS da 300,1kVA fino a 500kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		103'574,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		103'574,43
	SOMMANO a corpo					2,00	1'148,98	2'297,96
105 EL.14.4.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	264,54	793,62
106 EL.14.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
107 EL.18.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 50,1kVA fino a 100kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	334,54	669,08
108 EL.19.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 100,1kVA fino a 300kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	849,71	5'947,97
109 EL.20.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 300,1kVA fino a 500kVA - ogni sei mesi Secondo semestre 2018 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'148,98	2'297,96
	ANNIO 2019 (SbCat 3)							
110 EL.14.4.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-							
	A RIPORTARE							115'863,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'863,06
	127-13. Macchina statica UPS da 4,1kVA fino a 10kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2019 Ospedale "San Giovanni Bosco"					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	264,54	793,62
111 EL.14.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 10,1kVA fino a 50kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2019 Ospedale "San Giovanni Bosco"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	282,04	282,04
112 EL.18.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 50,1kVA fino a 100kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2019 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	334,54	669,08
113 EL.19.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 100,1kVA fino a 300kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2019 Ospedale "San Giovanni Bosco"					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	849,71	5'947,97
114 EL.20.5.MIS. ST 10/04/2017	Canone semestrale per Interventi di Riparazione, Manutenzione completa, Verifica tecnica periodica e pulizia generale UPS secondo le indicazioni fornite dal costruttore e quanto previsto ne Disciplinare Tecnico e redazione della scheda di verifica CRD-127-13. Macchina statica UPS da 300,1kVA fino a 500kVA - ogni sei mesi Primo semestre 2019 Ospedale "San Giovanni Bosco"					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'148,98	2'297,96
	Reperibilità (SpCat 4) - Reperibilità (Cat 6) ANNO 2017 (SbCat 1)							
115 EL.17.MIS.S T 10/04/2017	Canone mensile per servizio di reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, comprensivo del diritto di chiamata, per interventi di riparazione e/o manutenzione ogni mese Reperibilità secondo semestre 2017 Ospedale "Maria Vittoria" e presidi *(par.ug.=6*0,5) Ospedale "San Giovanni Bosco" e presidi *(par.ug.=6*0,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO a corpo	3,00				3,00		
						6,00	967,00	5'802,00
	A RIPORTARE							131'655,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	- Distretto 4 - Circostrizione 4	11'219,53	7,53
002	- Distretto 5 - Circostrizione 5	2'372,64	1,59
003	- Ospedale Amedeo di Savoia -	8'334,92	5,59
004	- Ospedale Maria Vittoria -	63'963,96	42,91
005	- Ospedale San Giovanni Bosco -	39'962,68	26,81
006	- Reperibilità	23'208,00	15,57
Totale CATEGORIE euro		149'061,73	100,00
A RIPORTARE			

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

04-79-E5-7B-22-81-50-12-96-75-8C-CA-AA-94-51-FF-0D-62-71-E7

CAdES 1 di 1 del 28/11/2017 15:14:24

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 15:19:42 al 25/11/2019 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48


