

**Regione Piemonte – ASL Città di Torino**

Allegato Tecnico **2C** al Capitolato Speciale  
**“ FORNITURA CHIAVI IN MANO DI n. 1 DIAGNOSTICA RM 3T ”**

**LAVORI DI INSTALLAZIONE**

**linee-guida per la redazione del progetto di installazione**

La Ditta, presa visione del locale mediante il sopralluogo previsto dagli atti di gara, dovrà redigere ed allegare all'offerta un dettagliato progetto preliminare dell'installazione e delle opere sotto elencate, contemplando anche quelle non previste all'interno del presente capitolato ma necessarie o ritenute tali per una corretta fornitura del sistema tecnologico richiesto, evidenziando con inequivocabile chiarezza la soluzione ritenuta più rispondente sotto gli aspetti tecnici, funzionali, normativi ed estetico-visivi. Tale progetto dovrà essere supportato da disegni (piante e sezioni) in scala 1:50 e da dettagliate indicazioni di tutti i materiali impiegati.

**oneri a carico del Fornitore, inclusi nell'importo di fornitura (\*)**

- smantellamento, rimozione e smaltimento della RM pre-esistente;
- smantellamento, rimozione e smaltimento degli elementi edili-impiantistici oggetto di sostituzione, ancora presenti in sala;
- adattamento dei percorsi a pavimento per il passaggio dei cavi, rispetto a quelli esistenti, se necessario;
- fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di sala dedicato alla RM e relative linee elettriche a valle;
- fornitura e posa in opera degli impianti di refrigerazione della RM, se necessari;
- adeguamenti delle opere di contenimento del campo magnetico, se necessario;
- installazione di una nuova gabbia di Faraday, se necessario;
- rifacimento/riposizionamento di controsoffitto, illuminazione, infissi, rivestimenti del pavimento e delle pareti;
- trasporto sino all'area di montaggio delle parti della nuova apparecchiatura, con individuazione dei percorsi aventi la necessaria larghezza, altezza, portata, e fornitura di tutti i supporti di movimentazione necessari;
- rimozione e ritiro dei contenitori da trasporto e degli imballaggi;
- interfacciamento al sistema RIS-PACS Aziendale.

**oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Committente**

- linee elettriche integrative o sostitutive a monte del quadro elettrico di sala;
- potenziamento dell'impianto che assicura il numero di ricambi aria/ora nella Sala-esame, se necessario;
- cablaggio linee-dati integrative, se necessarie;
- impianti e segnaletica antincendio;
- assistenza nella predisposizione dei percorsi di ingresso e uscita dei materiali.

**informazioni tecniche da produrre a supporto del progetto di installazione**

1. potenza elettrica monofase/trifase richiesta dalle apparecchiature;
2. emissione termica media in ambiente per scenari di utilizzo leggero, medio ed elevato;
3. condizioni microclimatiche (temperatura ed umidità ambientale) richieste per il corretto funzionamento delle apparecchiature installate;
4. cronoprogramma complessivo dei lavori di installazione.

**(\*) nota importante:**

i costi di eventuali lavori integrativi, non espressamente richiesti e quindi esclusi dall'importo di fornitura ma ritenuti necessari o consigliabili dal Fornitore, dovranno essere per quanto possibile quantificati e dichiarati nell'offerta economica, in opzione